

Zakopane: BZP.271.30.2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki oraz wykonanie usługi czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 148/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szymony w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 194797 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143158 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, ul. T. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2020448, faks 018 2020448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BZP.271.30.2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki oraz wykonanie usługi czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 148/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szymony w Zakopanem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji kanalizacji deszczowej w II stanie technicznym, w ciągu ul. Kościuszki w ramach zadania nr 134/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki oraz wykonanie usługi czyszczenia i monitoringu wizyjnego sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 148/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szymony w Zakopanem. 3.1. W ramach zadania nr 134/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościuszki na poszczególnych odcinkach: 3.1.1.od Ronda Armii Krajowej do Potoku Bystry odcinek długości około 256 mb, 3.1.2.od budynku nr 45 do Potoku Bystry odcinek długości około 365 mb, 3.1.3.od ul Aleje 3 Maja do ul. Krupówki odcinek długości około 129 mb. 3.2. Zakres robót obejmuje: 3.2.1. Czyszczenie odcinków kanalizacji z zalegającego osadu, 3.2.2. wycinanie przyrostów korzeni, 3.2.3. renowację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową Shortlining albo z zastosowaniem rękawa Żywicznego lub przy użyciu metody równoważnej polegającej na bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej, 3.2.4. renowacja przyłączy, 3.2.5. renowacja studni polegająca na uszczelnieniu specjalną chemią budowlaną powierzchni wewnętrznej kręgów lub odbudowa studni, 3.2.6. inspekcję TV odcinków kanalizacji po wykonaniu renowacji, 3.2.7. renowację bezwykopową odcinka przełamanej kanalizacji pomiędzy studzienką Dd2 do kolektora głównego kanalizacji w ul. Krupówki. 3.3. W ramach zadania nr 148/2011 Renowacja kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szymony: 3.3.1. wykonanie kompleksowego czyszczenia hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej o nieznanym średnicy, na długości około 500 mb, 3.3.2. wycinka przerostów korzeni, 3.3.3. przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego kanalizacji opadowej na podstawie monitoringu i zakwalifikowanie odcinków kanalizacji do renowacji, budowy lub przebudowy, z podaniem trzech stanów technicznych tych odcinków (I stan techniczny - istniejący przewód zachowuje swoją nośność, dopuszczalne są drobne uszkodzenia, II stan techniczny -istniejący przewód - ośrodek gruntowy zachowuje zdolność do przenoszenia obciążeń, dopuszczalne są niewielkie ubytki, III stan techniczny -istniejący przewód - ośrodek gruntowy utracił zdolność do samodzielnego przenoszenia obciążeń), 3.3.4. opracowanie obliczeń hydrotechnicznych, 3.3.5.

wykonanie inwentaryzacji oczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej, na aktualnej mapie, 3.3.6. sporządzenie specyfikacji wykonania i odbioru robót, 3.3.7. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w zależności od przyjętej metody renowacji, 3.3.8. dostarczenie 1 egz. filmu na nośniku DVD i 2 egz. opracowania pisemnego, 3.3.9. dostarczenie dokumentacji elektronicznej w formacie Word, PDF oraz dodatkowo kosztorys inwestorski w zapisie umożliwiającym odczyt w formacie Excel..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno, kraj/woj. podkarpackie.

EkoService Sp. z o.o., ul. Szpitalna 80c, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 765690,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 672802,00

Oferta z najniższą ceną: 672802,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1207353,00

Waluta: PLN.